MUKHSP04841693

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Došlo dne: 13.12.2019
Č.j.: OV/0458/2019

V Kutné Hoře dne: 13.12.2019
Spis. zn.: 110396/2019/ZPR/POM
Č.j. MKH/125274/2019
Vyřizuje: Ing. Pospíšilová
Telefon: 327 710 265
E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 5.11.2019 podala

Obec Vidice, IČO 00236560, Vidice 6, 284 01 Kutná Hora 1,
kterou zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

pro soubor staveb označený jako:

Vodovod Vidice včetně místních částí

(dále jen "soubor staveb") na pozemku parc. č. 727/6 (ostatní plocha), parc. č. 782 (ostatní plocha) v katastrálním území Rozkoš u Onomyšle, parc. č. 1551 (ostatní plocha) **v katastrálním území Dobřeň u Kutné Hory**, st. p. 16/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/1 (ostatní plocha), parc. č. 33/2 (ostatní plocha), parc. č. 33/3 (ostatní plocha), parc. č. 64/4 (trvalý travní porost), parc. č. 77/2 (orná půda), parc. č. 267/1 (trvalý travní porost), parc. č. 268/1 (ostatní plocha), parc. č. 268/3 (ostatní plocha), parc. č. 278/1 (orná půda), parc. č. 278/25 (orná půda), parc. č. 278/26 (orná půda), parc. č. 281/2 (ostatní plocha), parc. č. 336/15 (orná půda), parc. č. 336/21 (orná půda), parc. č. 336/24 (orná půda), parc. č. 336/25 (orná půda), parc. č. 336/26 (orná půda), parc. č. 336/34 (orná půda), parc. č. 336/35 (orná půda), parc. č. 336/36 (orná půda), parc. č. 353/16 (zahrada), parc. č. 476/2 (ostatní plocha), parc. č. 680/5 (trvalý travní porost), parc. č. 680/22 (ostatní plocha), parc. č. 684/7 (ostatní plocha), parc. č. 686/1 (ostatní plocha), parc. č. 689 (ostatní plocha), parc. č. 714/2 (ostatní plocha), parc. č. 714/8 (ostatní plocha), parc. č. 719 (ostatní plocha), parc. č. 723 (ostatní plocha), parc. č. 728/1 (ostatní plocha), parc. č. 741 (vodní plocha), parc. č. 749 (ostatní plocha), parc. č. 752 (ostatní plocha) **v katastrálním**

území Roztěž, st. p. 9/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1 (ostatní plocha), parc. č. 82 (ostatní plocha), parc. č. 450/3 (orná půda), parc. č. 450/4 (ostatní plocha), parc. č. 450/10 (vodní plocha), parc. č. 450/37 (orná půda), parc. č. 467/2 (ostatní plocha), parc. č. 477/1 (orná půda), parc. č. 478 (ostatní plocha), parc. č. 479/2 (orná půda), parc. č. 489/9 (orná půda), parc. č. 559/20 (ostatní plocha), parc. č. 640 (ostatní plocha), parc. č. 648 (ostatní plocha), parc. č. 649 (orná půda), parc. č. 652/1 (ostatní plocha), parc. č. 654 (ostatní plocha), parc. č. 656/1 (ostatní plocha), parc. č. 665 (ostatní plocha), parc. č. 666 (orná půda), parc. č. 667 (ostatní plocha), parc. č. 670 (ostatní plocha), parc. č. 680/1 (ostatní plocha), parc. č. 680/3 (ostatní plocha), parc. č. 680/4 (ostatní plocha) **v katastrálním území Tuchotice**, parc. č. 88/12 (orná půda), parc. č. 511 (orná půda), parc. č. 512/3 (ostatní plocha), parc. č. 728/1 (ostatní plocha), parc. č. 728/2 (ostatní plocha), parc. č. 735/1 (ostatní plocha), parc. č. 738 (ostatní plocha), parc. č. 747/1 (ostatní plocha), parc. č. 748 (ostatní plocha), parc. č. 749/1 (ostatní plocha), parc. č. 752 (ostatní plocha), parc. č. 753 (ostatní plocha), parc. č. 754 (ostatní plocha), parc. č. 755 (ostatní plocha), parc. č. 773/1 (ostatní plocha), parc. č. 773/4 (ostatní plocha), parc. č. 774 (ostatní plocha) **v katastrálním území Vidice u Kutné Hory**. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

v rozsahu

a) **Umístění souboru staveb na místě:**

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Vidice
Identifikátory katastrálních území	711331, 759058, 781592, 781606, 781614
Názvy katastrálních území	Rozkoš u Onomyšle, Dobřeň u Kutné Hory, Roztěž, Tuchotice, Vidice u Kutné Hory
Čísla hydrologického pořadí	1-04-01-0310-0-00
Číselný identifikátor vodního toku	10176249; 10176255; 10176247; 10176243; 10176244; 10176251
Názvy vodních toků	bezejmenný pravostranný přítok Tuchotického potoka; bezejmenný tok; Tuchotický potok; Vidický potok; bezejmenný pravostranný přítok Vidického potoka u Vidic; bezejmenný pravostranný přítok Vidického potoka
Přímé určení polohy - (souřadnice X, Y)	ATS Roztěž 1069820; 690260
Přímé určení polohy - (souřadnice X, Y)	napojení u Rozkoše 1068675; 694062

soubor staveb bude umístěn v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí.

b) **Provedení souboru staveb**

Popis a umístění souboru staveb:
Předmětem projektové dokumentace je novostavba vodovodních řadů Z 1, Z 1.1, Z 1.2 pro zásobování lázní a Nové Lhoty. Dále řadů Z 2, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3, Z3 pro zásobení obce Roztěž včetně ATS Roztěž na konci stávajícího řadu DN 100 v areálu golfu, zdroj vody z Malešova, resp. z VDJ Polánka. Řadu P a dále řadů P 1, P 2, P 2.1 a P 2 v obci Vidice a řadů P 3, P 3.1, P 4, P 5 v obci Tuchotice. Řad P je napojen na budovaný skupinový vodovod Solopysky, Rozkoš, Miletín, Onomyšl z rozvodné vodovodní sítě v lokalitě Rozkoš. Zdrojem vody tohoto skupinového vodovodu je ÚV Vrchlice prostřednictvím stávající ATS na jižním okraji obce Solopysky. Vzhledem k dopravní výšce v ATS Solopysky bude osazena redukční šachta RŠ 1 před obcí Vidice a dále redukční šachta RŠ 2 před obcí Tuchotice. Na trase celého vodovodu bude instalováno 44 hydrantů.
Potrubí bude uloženo v krajské a místní asfaltové komunikaci a v místních zpevněných i nezpevněných přístupových cestách, zemědělských pozemcích.

Účel souboru staveb: Zásobování nemovitostí pitnou vodou v obci Vidice, včetně jejich místní část Tuchotice, Karlov t. Doubrava, Nová Lhota a Roztěž.

Stavební objekty souboru staveb:

Stavební objekty:
SO 01 – Vodovod Vidice
SO 02 – Redukční šachta Vidice
SO 03 – Redukční šachta Tuchotice
SO 04 – Vodovod Karlov t. Doubrava,Tuchotice
SO 05 – Vodovod Nová Lhota

SO 06 – Vodovod Roztěž
SO 07 – ATS Roztěž
SO 08 – Přípojka NN k ATS Roztěž

Provozní soubory:
PS 01 – ATS Roztěž
PS 02 – Redukční šachta Vidice
PS 03 – Redukční šachta Tuchotice

Materiálové provedení řadu:

SO 01 – Vodovod Vidice

Dy (mm)	Charakteristika	Celkem (m)
90x5,4	Vysokohustotní polyethylen řady PE100RC, s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ - pro vodovody	**3415,5**

SO 04 – Vodovod Karlov t.Doubrava, Tuchotice

Dy (mm)	Charakteristika	Celkem (m)
90x5,4	Vysokohustotní polyethylen řady PE100RC, s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ - pro vodovody	**3547,1**

SO 05 – Vodovod Nová Lhota

Dy (mm)	Charakteristika	Celkem (m)
90x5,4	Vysokohustotní polyethylen řady PE100RC, s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ - pro vodovody	**2762,0**

SO 06 – Vodovod Roztěž

Dy (mm)	Charakteristika	Celkem (m)
90x5,4	Vysokohustotní polyethylen řady PE100RC, s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ - pro vodovody	**2030,4**
Délka celkem		**11 755 m**

Stavba přípojky NN k ATS Roztěž není stavbou vodního díla. Všechny ostatní stavby a části staveb jsou vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.
Jedná se o **soubor staveb kde hlavní stavbou je stavba vodního díla „Vodovod Vidice včetně místních částí"** SO 01 – 07 a PS, stavbou vedlejší je SO 08 – Přípojka NN k ATS Roztěž.

Vodoprávní úřad podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje **podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové – Ing. Herman ČKAIT - 0601853, z 6/2019, č. zakázky 07618-350.
2. **Před zahájením prací bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení havarijní plán pro případ havárie v průběhu stavby** s ohledem na práce v II. OP vodní nádrže Vrchlice.
3. Před zahájením prací stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.
5. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

6. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Budou zajištěny přechody a přejezdy, případně bude postup stavebních prací organizován tak, aby byl zajištěn přístup vlastníků a složek IZS k nemovitostem.
7. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (stavbyvedoucí) vytýčení všech podzemních sítí (inženýrských, energetických, telekomunikačních) jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou 15 dní předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili. Veškeré zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně. Případné poškození sítí bude neprodleně nahlášeno jejich správci.
8. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
9. Nové vodovodní řady budou připojeny na skupinový vodovod Solopysky, Rozkoš, Miletín, Onomyšl až po jeho kolaudaci.
10. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích účastníků řízení a dotčených orgánů:**

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 9.9.2019 pod č.j. MKH/081007/2019

– nakládání s odpady a ochrana ovzduší

Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených v souladu se zákonem o odpadech a s plánem odpadového hospodářství kraje. Zhotovitel stavby zajistí písemný přehled o odpadech. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.

– orgán ochrany přírody

Hrana výkopu bude vedena minimálně 2,5 m od pat kmenů stromů. V případě nevyhnutelných prací v kořenové zóně dřevin pracovat výhradně ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů (nové kabely uložte do podvléknutých chrániček). Při kolizi s dřevinou kontaktovat jejího vlastníka. Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebude ukládán či přihrnován ke kmenům stromů či ke keřům. Výkopy v okapové linii dřevin nebudou prováděny v době mrazu. **Zahájení výkopových prací bude oznámeno 5 pracovních dnů předem orgánu ochrany přírody. Trasa podél lipové aleje v k.ú. Roztěž bude provedena protlakem.**

– orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvu půdy a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy. Deponie udržovat odděleně a v bezplevelném stavu. Při zasypávání výkopů vrstvy půdy uložit v původním pořadí. Přebytečnou zeminu hospodárně využít na pozemcích zemědělského půdního fondu. Zabránit poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy. Učinit dostatečná opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Stavební práce na jednotlivých zemědělských pozemcích nebo půdních blocích dokončit během jednoho roku.

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 47777/2019 ze dne 10.9.2019

- K užívání stavby vodovodu bude Krajské hygienické stanici doloženo, že:
- kvalita dodávané pitné vody z koncové části vodovodního řadu splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb. v rozsahu kráceného rozboru
- při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb.

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., č.j. ARUP-6756/2019 ze dne 15.8.2019

- Bude zajištěno provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením dohody o provedení archeologického výzkumu mezi investorem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
- Termín zahájení akce bude ohlášen na adresu ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora.
- Průběh vlastních zemních a výkopových prací bude oznámen dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu výše uvedenou.

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, č.j. KRPS-222218-1/ČJ-2019-010506-JL ze dne 21.8.2019
- Případný zásah do pozemní komunikace nebude prováděn v zimním období roku. Případné křížení pozemní komunikace bude provedeno bez narušení povrchu vozovky. V případě osazení jakýchkoliv součástí stavby, nebudou tyto umístěny v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny – souhlas se zásahem do ochranného pásma památného stromu vydaný rozhodnutím dne 18.9.2019 pod č.j. MKH/091959/2019.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny – souhlasné závazné stanovisko ze dne 20.9.2019 pod č.j. MKH/083377/2019:
- Při stavbě bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10 a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu, ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017
- Vzdálenost hran startovacích a výustních jam protlaků od břehových hran toků bude min. 2,5 m.
- V rámci stavby nedojde k ukládání, ani dočasnému, jakéhokoli materiálu (stavební materiál, zemina) do kořenové zóny dřevin (tzn. do průmětu korun stromů), do koryt vodních toků ani na břehové hrany. Změny stavby před jejím dokončením budou projednány s orgánem ochrany přírody před jejich realizací.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů – souhlasné závazné stanovisko ze dne 21.8.2019 pod č.j. MKH/083248/2019:
- Stavba bude realizována v souladu s dokumentací, která byla dodána s touto žádostí dne 19.8.2019. Dokumentace je nedílnou součástí vedeného spisu. Změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů, popřípadě řešeny novou žádostí.
- U výstavby vodovodu je stanoveno ochranné pásmo 1,5 metru na každou stranu od osy, dle aktuálního znění vodního zákona. Pokud dojde ke změně legislativy, bude řešeno jako nová věc dle aktuálního znění lesního zákona a to změnou, odnětím a pod. Stavba a její ochranné pásmo v dané podobě nezasahují na pozemky určené k plnění funkcí lesa.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad – souhlasné závazné stanovisko ze dne 11.11.2019 pod č.j. MKH/112950/2019:
- Vodovodní potrubí bude umístěno dle výše uvedené projektové dokumentace (PD) č. příloh C 2.1 – C 2.5 katastrální situační výkres 1. – 5. část, ve vzdálenosti dle PD od osy vozovky silnice č. III/12535, III/12550, III/33350, III/12542, III/33353.
- V ochranném pásmu silnice III/12535, III/12550, III/33350, III/12542, III/33353 budou provedeny stavební práce tak, aby nedošlo k poškození silničního tělesa, nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a nedocházelo k nadměrnému znečištění silnice.
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí ze dne 9.10.2019, č.j.: PLa/2019/036097:
- Potrubí v místě křížení v místě křížení s vodním tokem uložit pod skutečným dnem toku v minimální hloubce 1,2 m od povrchu potrubí chráničky a chráničku umístit až do vzdálenosti 6 m od břehové hrany kvůli případnému pojezdu těžkou technikou správce toku.
- V místě křížení vodovodu s vodním tokem požadujeme na obou březích osadit orientační sloupky.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- Výkopový materiál požadujeme zabezpečit tak, aby nedocházelo k jeho splavování do toku.
- Začátek a konec prací bude oznámen na Povodí Labe, státní podnik – Provozní středisko Čáslav.
- Správce toku bude přizván k převzetí ukončené části stavby v místě křížení vodního toku. Bude předloženo zaměření skutečného provedení v místě tohoto křížení.
- Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Labe – vyjádření ze dne 16.9.2019, č.j.: LCR953/004242/2019:
- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.
- Veškerý přebytečný výkopový materiál musí být ihned po ukončení prací beze zbytku odstraněn.
- Křížení vodních toků musí být provedeno v souladu s příslušnou platnou normou pro křížení vodních toků s vodovodním potrubím a dotčená koryta budou uvedena do původního stavu.

11. **Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních správců veřejné dopravní nebo technické infrastruktury:**

- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., č.j. 0794/19/TPČ ze dne 5.11.2019
- před zahájením stavby bude přesná trasa vodovodu vytýčena přímo na místě
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu
- výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu budou prováděny ručně, bez použití mechanizace.
- tlak vody v místě napojení je dán současným technickým řešením vodovodu, případná úprava tlaku musí být řešena stavebníkem jako součást stavby
- nad potrubím bude uložen vyhledávací vodič CYKY 2x4 mm^2 a výstražná folie
- požadujeme u napojovaných staveb zřízení příslušných přenosů kompatibilních s telemetrickým systémem GDF a to v ATS hodnoty průtoku a tlaků, poruchové stavy, případně další veličiny nutné pro dálkové řízení ATS a v redukčních a vodoměrných šachtách hodnoty průtoku a tlaků
- před provedením napojení bude s naší společností uzavřena dohoda ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
- stavba bude napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení, kolaudaci stavby a provedení proplachu, tlakové zkoušky, desinfekce potrubí v platném znění.
- kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby bude předložena naší společnosti k vyjádření
- napojení na stávající potrubí (zásah do stávajícího vodovodu) provede výhradně Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
- zahájení stavebních prací bude písemně ohlášeno společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.

- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 1104850977 ze dne 18.7.2019 včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech:

- Ve vymezeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN, VN (střet), nadzemní síť NN, VN (střet) a stanice (střet). Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.
- V případě existence podzemní energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat o vytyčení. Pokud dojde k obnažení kabelového vedené nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu.
- Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic, nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu.

- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k předloženým dokumentům pro sloučené územní řízení a stavební povolení zn. 1104850970 ze dne 18.7.2019 a vyjádření zn.: 1104850970 ze dne 18.7.2019:

- V místě stavby se nachází kabelové a nadzemní vedení nízkého napětí 1kV, kabelové a nadzemní vedení vysokého napětí 22kV linky JAMI č. VN2901 a transformační stanice.
- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22 kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vrchní vrstvy.
- Při budování vodovodu v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,2 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,4 m. Při souběhu s kabely dodržet minimální vzdálenost 0,4 m.

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 689416/19 ze dne 17.7.2019:

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Před zahájením prací je nezbytné skutečnou polohu zařízení SEK vytyčit. Případné kolize zařízení SEK se stavbou a konkrétní podmínky ochrany SEK budou řešeny se zaměstnancem společnosti pověřeným ochranou sítě (POS) na místě v průběhu stavby.
- Zahájení prací bude oznámeno písemně 5 pracovních dnů předem na adresu elektronické pošty POS. Ke kontrole před zakrytím výkopu se zařízením SEK bude vyzván POS tři pracovní dny předem.

Před zakrytím SEK bude vystaven POS písemný souhlas se zakrytím. Zákres provedené ochrany SEK včetně geodetického zaměření bude předán na adresu elektronické pošty POS.

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - vyjádření č.j.: 4919/19/KSUS/KHT/Rys, ev.č. 34103/2019-KSÚS ze dne 18.10.2019:

- Pro uložení vodovodního potrubí do silničních pozemků pod silnicemi III/33350, III/33353, III/33357, III/12542, III/12550 a III/12535 musí investor uzavřít s KSÚS, oblast Kutná Hora smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
- Pro uložení vodovodního potrubí do silničního pozemku silnice č. III/12542 v obci Nová Lhota **musí investor uzavřít s KSÚS, oblast Kutná Hora smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice**. Jednorázovou náhradu za omezení užívání silnice uhradí stavebník před zahájením stavebních prací.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6. písm. c) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Bez tohoto po;volení je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřípustná.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby.
- Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.
- Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací", v průběhu stavby budou důsledně dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací", stavební práce v silničním tělese budou prováděny odbornou firmou.
- Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnic ve správě KSÚS je nutno využívat stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění silničních příkopů a krajnic.
- **V extravilánu obcí bude potrubí uloženo mimo silniční těleso komunikací i mimo silniční pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS mimo silnici č. III/12535, kde souhlasíme s podélným uložením potrubí na vnější hranu příkopu, kde uložení bude řešeno způsobem podélných protlaků, aby byl minimalizován vliv na stabilitu silničního tělesa a na kořenový systém stromů rostoucích podél silnice.**
- V případě křížení vodovodního potrubí s mosty – propustky, nebude toto vedení uloženo do mostní konstrukce ani do konstrukce propustku, ale mimo něj s min. vzdáleností 4 metry od vnější hrany mostu – propustku a to řízeným protlakem.
- Při křížení vodovodního potrubí se silnicemi III/33350, III/33353, III/33357, III/12542, III/12550 a III/12535 budou dodrženy tyto podmínky:
  - ✓ křížení vodovodního řadu a domovních přípojek na stranu nedotčeného jízdního pruhu budou provedena bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem, křížení na stranu dotčeného jízdního pruhu je možné provádět otevřeným výkopem
  - ✓ potrubí bude pod silničním tělesem uloženo kolmo k ose vozovky, v hloubce minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky
  - ✓ montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 1 m od jejího kraje a po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu
  - ✓ křížení silnice na stranu nedotčeného jízdního pruhu překopem bude možné pouze z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí nebo ztížených geologických podmínek v daném prostoru, překop musí být předem odsouhlasen zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora, překop bude proveden po polovinách vozovky tak, že jeden jízdní pruh zůstane pro provoz bezpečně průjezdný
  - ✓ zásyp výkopové rýhy a obnova konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny jako při podélném uložení.
- **Vodovodní potrubí uložené souběžně se silnicemi III/33350, III/33353, III/33357, III/12542, III/12550 a III/12535 bude v zastavěném území obce uloženo přednostně mimo vozovku do zelených pásů a příkopů.**

- V případě, kdy je vyloučena možnost jiného řešení z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí, souhlasí KSÚS s podélným uložením vodovodního potrubí do vozovky silnic III/33350, III/33353, III/33357, III/12542, III/12550 a III/12535 za těchto podmínek:

✓ místa uložení potrubí do vozovky budou odsouhlasena zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora

✓ v případě výskytu dlažebních kostek ve skladbě vozovky (pod asfaltovým krytem) jsou tyto kostky majetkem Středočeského kraje a KSÚS, oblast Kutná Hora určí místo, kam budou dlažební kostky odvezeny

✓ pracoviště bude označeno předepsanými dopravními značkami a zábranami

✓ V místech, kde bude možnost provést uložení způsobem podélných protlaků, budou provedeny výkopy (startovací jámy) v kraji silnice o rozměrech 1 x 1 m pro provedení protlaků za těchto podmínek:

  - živičný kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude přesahovat výkop o 50 cm na každou stranu
  - hloubka uložení bude minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky
  - zásyp výkopové rýhy bude hutněn po vrstvách tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti
  - živičná vozovka bude obnovena ve všech konstrukčních vrstvách v šířce přesahující zasypanou rýhu o 50 cm na každou stranu v následující minimální skladbě: 30 cm vibrovaný štěrk, 10 cm ABH hutněný ve dvou vrstvách a 5 cm ABS, při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy

✓ v místech, kde nebude možnost provedení podélných protlaků, souhlasíme s uložením potrubí vodovodu do otevřených výkopů za podmínek totožných jako při provádění startovacích jam ve vozovce.

✓ při výkopových pracích může dojít k narušení okrajů sousední konstrukce vozovky nebo k poklesu konstrukce vozovky, tyto porušené a uvolněné vrstvy budou před provedením konečné úpravy odstraněny, způsob opravy je obdobný jako u vlastní rýhy

✓ zůstane-li od okraje výkopové rýhy k obrubníku nebo ke kraji vozovky plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, potom bude tato část vozovky úplně obnovena spolu s konstrukcí rýhy

✓ styčná spára v místě napojení rýhy na stávající živičný kryt vozovky bude zalita flexibilní zálivkou

✓ do provedení konečné úpravy vozovky je stavebník případně zhotovitel stavby povinen předmětný úsek silnice udržovat v bezpečně sjízdném stavu, to je průběžně dle potřeby doplňovat a upravovat výkopovou rýhu

✓ vodovodní poklopy umístěné ve vozovce budou osazeny v úrovni nivelety vozovky, za jejich stav trvale odpovídá vlastník (správce) vodovodu.

- Zásyp výkopové rýhy ve vzdálenosti menší než 150 cm od kraje vozovky bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 30 cm řádně hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního (funkčního) stavu. Krajnice bude dosypána štěrkodrtí nebo vyfrézovanou drtí v 8% spádu.
- U vozovky s AB povrchem bude 12 měsíců po kolaudaci provedena **homogenizace ½ nebo celé šíře vozovky** (podle míry narušení vozovky), tj. sbroušení poloviny nebo celé šíře vozovky tl. 5 cm a pokládka nového krytu z kameniva obaleného asfaltem tl. 5 cm. U vozovek šířky menší než 5,5 m bude provedena homogenizace v celé šíři vozovky. Homogenizace v celé šíři vozovky proběhne i pokud narušení dotčeného úseku plochy přesáhne 60%.
- Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení vodovodního potrubí do silničního pozemku vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.
- Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce.
- V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
- Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně obnoveno.
- Stavebník zajistí zaměření trasy vodovodu včetně přípojek a vypracování geometrického plánu. Na základě geometrického plánu požádá stavebník KSÚS, oblast Kutná Hora o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouva bude podkladem pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí.

- Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude sepsán předávací protokol.

12. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky:**
    - při provádění protlaků (dle dohody; především v blízkosti památného stromu, lipové aleje v Roztěži, řady dubů u Tuchotického mlýna, při přechodech toků)
    - při napojení stavby na stávající vodovodní řady v ATS
    - při provedení tlakových zkoušek vodovodního potrubí
13. **Stavbu lze užívat,** v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, **jen na základě kolaudačního souhlasu.**
14. Před dokončením stavby požádá investor o **kolaudační souhlas**. Žádost bude doložena dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu), především pak:
    - zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
    - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
    - dokumentace skutečného provedení stavby,
    - seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
    - doklad o geodetickém zaměření stavby,
    - doklad o provedení předepsaných těstnostních a komplexních zkoušek,
    - certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,
    - souhlas KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, s kolaudací stavby, kterým bude ověřeno splnění podmínek ze závazného stanoviska,
    - zápis s vlastníky a uživateli pozemků přímo dotčených stavbou o předání a převzetí těchto pozemků
    - souhlasné vyjádření společnosti Casa Serena s.r.o. jako vlastníka a VHS Vrchlice – Maleč, a.s. jako vlastníka a provozovatele provozně související vodovodu ke kolaudaci
    - doklad o provedení kontroly stavby (protokoly, kopie zápisů ze stavebního deníku) a souhlas s kolaudací vydaný správci nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, komunikací atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili
    - **povolení k provozování vodovodu a kanalizace** podle § 15 odst. 4 vodního zákona nebo smlouva o provozování s oprávněným subjektem
    - **písemná dohoda s vlastníkem provozně související kanalizace** podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., *o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Obec Vidice, Vidice 6, 284 01 Kutná Hora 1

Odůvodnění:

Dne 5.11.2019 podal žadatel žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na soubor staveb vodního díla „Vodovod Vidice včetně místních částí". Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní je stavba vodního díla, stavbou vedlejší je stavba přípojky NN k ATS Roztěž.
Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení pro soubor staveb.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, stavebního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání

území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení řízení podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona, v souladu s § 144 správního řádu, zahájení společného stavebního řízení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby vodního díla, ve kterém podle § 94m odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům, stanovil termín ústního jednání spojeného s místním šetřením včetně termínu k uplatnění námitek či připomínek nejpozději při místním šetření s upozorněním, že na později podané námitky či připomínky nebude brán zřetel. Současně byla účastníkům řízení a dotčeným orgánům dána možnost nahlížet do spisu a seznámit se s podklady rozhodnutí. O výsledku ústního jednání spojeného s místním šetření ze dne 11.12.2019 byl sepsán protokol s č.j. MKH/123809/2019. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona, brát zřetel.

Žádná nová stanoviska, vyjádření případně námitky vodoprávní úřad neobdržel.

Projektová dokumentace stavby:

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové – Ing. Herman ČKAIT - 0601853, z 6/2019, č. zakázky 07618-350.

V rámci stavby budou vybudovány vodovodní řady Z 1, Z 1.1, Z 1.2 pro zásobování lázní a Nové Lhoty. Dále řady Z 2, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3, Z3 pro zásobení obce Roztěž včetně ATS Roztěž na konci stávajícího řadu DN 100 v areálu golfu, zdroj vody z Malešova, resp. z VDJ Polánka. Řad P a dále řady P 1, P 2, P 2.1 a P 2 v obci Vidice a řady P 3, P 3.1, P 4, P 5 v obci Tuchotice. Řad P je napojen na budovaný skupinový vodovod Solopysky, Rozkoš, Miletín, Onomyšl z rozvodné vodovodní sítě v lokalitě Rozkoš. Zdrojem vody tohoto skupinového vodovodu je ÚV Vrchlice prostřednictvím stávající ATS na jižním okraji obce Solopysky.
Pro stavbu nebude zřizováno samostatné zařízení staveniště. Pro příjezd na staveniště budou využívány stávající komunikace ve správě KSÚS a místní komunikace.

Ochranné pásmo vodovodního řadu je dle § 23 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
Vlastník a provozovatel stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen nejpozději při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Jako podklad pro rozhodnutí bylo vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí předloženo závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a územního plánování ze dne 2.12.2019, č.j.: MKH/110669/2019 bez podmínek, ve kterém se uvádí, že je posuzovaný záměr přípustný. Záměr byl přezkoumán z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Záměr není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací – platným územním plánem.

Ke stavbě přípojky NN k ATS Roztěž, jako ke stavbě vedlejší souboru staveb, vydal Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný k umístění a povolení těchto staveb, závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona s č.j. MKH/091005/2019 ze dne 11.9.2019.

Další stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky a vyjádření správců sítí a účastníků řízení:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 9.9.2019 pod č.j. MKH/081007/2019.
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 47777/2019 ze dne 10.9.2019.
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ze dne 1.11.2019, ev.č. KH-329-2/2019/PD - souhlasné závazné stanovisko bez podmínek dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., č.j. ARUP-6756/2019 ze dne 15.8.2019.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, č.j. KRPS-222218-1/ČJ-2019-010506-JL ze dne 21.8.2019.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny – souhlas se zásahem do ochranného pásma památného stromu vydaný rozhodnutím dne 18.9.2019 pod č.j. MKH/091959/2019.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny – souhlasné závazné stanovisko ze dne 20.9.2019 pod č.j. MKH/083377/2019.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů – souhlasné závazné stanovisko ze dne 21.8.2019 pod č.j. MKH/083248/2019.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad – souhlasné závazné stanovisko ze dne 11.11.2019 pod č.j. MKH/112950/2019.
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí ze dne 9.10.2019, č.j.: PLa/2019/036097.
- Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Labe – vyjádření ze dne 16.9.2019, č.j.: LCR953/004242/2019.
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., č.j. 0794/19/TPČ ze dne 5.11.2019
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 1104850977 ze dne 18.7.2019 včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech.
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k předloženým dokumentům pro sloučené územní řízení a stavební povolení zn. 1104850970 ze dne 18.7.2019 a vyjádření zn.: 1104850970 ze dne 18.7.2019.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 689416/19 ze dne 17.7.2019.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - vyjádření č.j.: 4919/19/KSUS/KHT/Rys, ev.č. 34103/2019-KSÚS ze dne 18.10.2019.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko orgánu ochrany přírody ze dne 28.8.2019, č.j.: 109507/2019/KUSK.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury – vyjádření ze dne 28.8.2019, č.j.: MKH/080514/2019.
- Casa Serena s.r.o. stanovisko majitele stávajícího vodovodu ze dne 18.7.2019.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií - vyjádření č.j. KRPS-303797-1/ČJ-2019-0100IT ze dne 26.11.2019.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury a stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu.

K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou dle § 184a stavebního zákona, vyznačené na situačním výkrese.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců sítí jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není třeba rozhodovat, případně nároky občanskoprávního charakteru, o kterých vodoprávní úřad není oprávněn rozhodovat.

V souladu s § 144 odst. 1 správního řádu vodoprávní úřad doručuje písemnost účastníkům řízení podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu.

Písemnosti v řízení jsou doručovány postupem podle § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu.
Vodoprávní úřad posoudil žádost podle § 94o odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona a podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovil podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby.

Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe a na základě stanoviska správce povodí (Povodí Labe, státní podnik ze dne 9.10.2019, č.j.: PLa/2019/036097) dospěl k závěru, že je

možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
Vodoprávní úřad přezkoumal umístění stavby, na základě závazného stanoviska orgánu územního plánování, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací obce a konstatoval, že vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a vzhledem ke skutečnostem v odůvodnění uváděných zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení, na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci výše uvedené stavby jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. d) vlastník předmětného pozemku, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 až § 85 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Dle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce úřadu Obce Vidice po dobu 15 dnů. Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a **vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora**. Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce MěÚ Kutná Hora. **Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle Obec Vidice zpět na adresu zdejšího odboru.**

Ing. Martina Pospíšilová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Vidice a Městského úřadu Kutná Hora.

Vyvěšeno dne: 13.12.2019 Sejmuto dne:

OBEC VIDICE
Vidice 6, 284 01 Kutná Hora
IČ: 002 36 560

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 14.11.2019.

Obdrží:

k vyvěšení na ÚD:

Obec Vidice, IDDS: 8g9akrr
Město Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: b65bfx3

účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a další účastníci řízení (dodejky)
Obec Vidice, IDDS: 8g9akrr
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy
PIAS Suchdol, a.s., IDDS: 2jpuuic
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z Casa Serena s.r.o., IDDS: hseu49y
Miloslav Šanc, Kremnická č.p. 46/20, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Blanka Dolejší, Kotkova č.p. 179/9, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Římskokatolická farnost Bykáň, Jakubská č.p. 1, 284 01 Kutná Hora 1, IDDS: w2nhuj7
Obec Onomyšl, IDDS: 372by5f
Monika Stará, Masarykova č.p. 264/49, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Dagmar Vencovská, Karlov t. Doubrava č.p. 10, Vidice, 284 01 Kutná Hora 1
Barbora Očenášková, Terronská č.p. 583/13, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Miroslav Bureš, V Dolích č.e. 19, 252 46 Vrané nad Vltavou
Daniela Burešová, Zubatého č.p. 330/10, 150 00 Praha 5-Smíchov

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

účastníci řízení podle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (§ 94m odst. 2 stavebního zákona):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 63, parc. č. 526, 727/1, 727/2, 727/3, 727/5, 727/7, 785, 787, 808, 809/1, 809/2, 810, 811 v katastrálním území Rozkoš u Onomyšle, parc. č. 1449, 1550/1, 1550/2, 1550/4, 1552 v katastrálním území Dobřeň u Kutné Hory, st. p. 1, 7, 9/1, 16/4, 16/5, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/12, 18/2, 22, 23, 24, 25, 29/2, 30, 32, 38/1, 38/2, 39, 41, 43, 44, 45, 58, 59, 62/1, 63, 64/1, 64/3, 65, 67, 73, 74, 75, 78, 99, 102, parc. č. 1/2, 7/1, 7/2, 9/1, 9/3, 9/4, 10/2, 10/3, 12/3, 12/4, 13, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 26/1, 26/11, 26/12, 26/22, 33/1, 34, 36, 38, 41/1, 41/2, 43, 44/1, 45/1, 45/2, 53/1, 55/2, 57/1, 58/2, 58/3, 58/5, 58/6, 58/7, 59, 62, 64/5, 64/6, 77/3, 77/34, 77/35, 77/36, 77/37, 80/1, 86/2, 228/1, 230/8, 266, 268/5, 268/6, 268/8, 269/1, 270/2, 273/1, 273/2, 274/2, 278/2, 278/13, 278/14, 278/15, 278/27, 278/28, 278/30, 278/33, 278/34, 280, 281/6, 281/19, 281/20, 281/21, 281/22, 281/23, 281/27, 281/29, 281/30, 302, 310, 311, 329/10, 329/16, 336/10, 336/11, 336/18, 336/19, 336/22, 340, 353/2, 353/3, 353/7, 353/12, 353/14, 353/15, 353/17, 353/18, 353/19, 353/20, 353/21, 353/22, 353/23,

353/24, 353/25, 353/26, 355/2, 355/3, 387, 394, 400/2, 400/3, 402, 405/1, 405/3, 413, 417/2, 417/3, 419, 475, 476/3, 479/1, 479/12, 487/3, 487/4, 680/4, 680/14, 680/21, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 684/5, 684/6, 684/8, 684/9, 684/10, 704/7, 718, 740, 759 v katastrálním území Roztěž, st. p. 1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 9/4, 9/6, 12, 13, 16, 17, 18, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34/2, 36, 38/1, 42/1, 42/2, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, parc. č. 3/1, 4, 6/4, 10/2, 18, 19, 20, 21, 23, 26/1, 26/3, 28, 31, 32, 47, 57/2, 59, 63/1, 64, 70/1, 70/2, 76/2, 80/1, 81/1, 81/2, 83, 87/1, 97/2, 99/1, 99/2, 101/2, 152, 405, 406, 407, 408, 413/1, 414, 416, 418/2, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 430, 432, 435, 437, 440, 441, 444, 445/1, 445/2, 448, 449, 450/9, 450/11, 450/20, 450/21, 450/22, 450/36, 451, 452, 453, 454, 467/1, 468, 469/1, 469/2, 472/2, 476/1, 479/1, 489/10, 559/5, 559/6, 559/7, 559/8, 559/11, 559/21, 563, 570, 577, 580, 582/3, 607/2, 608, 650/2, 656/4, 656/5, 658, 668/2, 680/2, 680/5, 680/6, 680/7, 680/8, 680/9, 680/10, 685, 687 v katastrálním území Tuchotice, st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 22, 23/1, 24, 26, 27, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 82, parc. č. 1/3, 4, 8, 11/2, 14, 33, 43, 44, 50/1, 50/2, 50/7, 50/8, 54, 59, 60, 61, 62/1, 62/3, 62/5, 62/10, 62/13, 64/2, 64/6, 71/1, 72, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84/2, 114/3, 134/2, 136, 138, 139, 140/1, 140/2, 141/1, 143/1, 143/2, 144, 145, 150, 151/2, 154/3, 154/4, 160/2, 161/1, 162/1, 162/2, 164, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 174, 178, 179, 183, 184, 190, 304, 306/13, 306/17, 343/1, 344, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 512/7, 728/5, 735/2, 735/4, 735/5, 736, 737, 742/2, 742/3, 747/3, 747/4, 747/5, 747/9, 756, 773/3, 773/6 v katastrálním území Vidice u Kutné Hory

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Onomyšl, Rozkoš č.p. 21, Vidice, Roztěž č.p. 1, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 37, č.p. 16, č.p. 6, č.p. 21, č.p. 25, č.p. 7, č.p. 18, č.p. 19, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 41, č.p. 29, č.p. 3, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 24, č.p. 33 a č.e. 9, Vidice, Nová Lhota č.p. 8, č.p. 6, č.p. 16, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 10, č.p. 9 a č.p. 12, Vidice, Tuchotice č.p. 20, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 26, č.p. 5, č.p. 24, č.p. 37, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 22, č.p. 1, č.p. 21, č.p. 17, č.p. 29, č.p. 16, č.p. 18, č.p. 10, č.p. 25, č.p. 14, č.p. 34, č.p. 15, č.p. 31 a č.p. 32, Vidice, Karlov t. Doubrava č.p. 10, č.p. 7, č.p. 15, č.p. 6, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 19, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 14 a č.p. 13, Vidice č.p. 4, č.p. 28, č.p. 5, č.p. 31, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 36, č.p. 12, č.p. 22, č.p. 16, č.p. 24, č.p. 11, č.p. 23, č.p. 10, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 26, č.p. 17, č.p. 27, č.p. 18, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 1, č.p. 30, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 29, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 38, č.p. 37, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 43, č.p. 49, č.p. 45 a č.p. 21

dotčené správní úřady:

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora 1

Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: b65bfx3

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora 1

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk


Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Příloha:

Situace stavby Př 1 až Př 3





Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. HERMAN	ING. HERMAN	ING. HERMAN	ING. HERMAN

INVESTOR	OBJEDNATEL	FORMÁT	6 A4
OBEC VIDICE	OBEC VIDICE	DATUM	06/19


Karlov t. Doubrava
P
REDUKČNÍ ŠACHTA 2
Za humn
P5
P.4
Tuchotice
P.3
V doubravách
P2
P2.1
P2.2
P3.1
Vidice
U brezin
P1
P
Na dílcích
Na křídle
V rovinách
Z2.1


SOLOPYSKY
Březina
423.0
Vrchy
V lesích
ostrém
MALEŠOVSKÝ VRCH
18 △ 459.0
K vrchům
REDUKČNÍ ŠACHTA 1
Dobrenský les
P2.1
448.3
Rozkoš
Pod vsí
21.02
437.2
P
21 △ 447.4
NAPOJENÍ
SOLOPYSKY
P1
silnici
U průhonu
N
Svadlenka
21.01
429.0